Proyecto Constructivo → Cjto de docs que definen técnicamente una obra

Incluye:
- Memoria y Anejos a la memoria
- Planos
- Pliego de prescripciones técnicas
- Presupuesto
- Plan de obra
- Estudio de seguridad y salud
- Documentación legal

Presupuesto del Proyecto

Desglosado en capítulos a partir de <u>uds de obra</u>

↳ parte mínima en la que se divide una obra para analizar su coste

Cada ud tiene
- descripción
- ud. de medida
- precio unitario

excavación
hormigonado
encofrado

Cálculo del presupuesto = precio unitario × medición

Precio descompuesto → descomposición del precio unitario en los elementos que lo forman

Incluye
- mano de obra
- materiales
- maquinaria
- medios auxiliares

Ej: Hormigón
- mano de obra
- hormigón
- vibrado
- curado
- encofrado

Costes de ud. de obra = CD + CI

CD → se imputan directamente a la ud
- mano de obra
- materiales
- maquinaria

CI → no asignables a ud concreta
- jefe de obra
- oficina de obra
- electricidad
- vigilancia

% de los CD

Partidas Alzadas

Partidas de ppto que no se descomponen completamente

→ Part. Alz. a justificar: se pagan según medición final real

→ Part. Alz. de abono intermedio: se pagan por el importe completo establecido

Bases de Precios → se usan para elaborar pptos. (Base de precios de la Junt. A.)

Presupuesto total

1. PEM → Suma capital de la obra. Inc Sanidad y Seguridad (1%)
2. Recargos → Gastos Generales (13-17%)
   → Beneficio Industrial (6%)
3. PEC (Ejecución por contrata) → PEC = PEM + GG + BI
4. P. Liq de cobro = PEC × Coeff
5. ↑ con IVA